



ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ДОНСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04 2014 года

№ 442

**О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
муниципального образования город Донской от 27.11.2013 № 1514
«Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования
город Донской»**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании Устава муниципального образования город Донской, администрация муниципального образования город Донской ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Донской от 27.11.2013 № 1514 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Донской» следующие изменения и дополнения:

таблицу 1.8, 1.9 пункта 2 общей части изложить в новой редакции (приложение 1).

таблицу 5.3 пункта 1 раздела 4 изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
муниципального образования
город Донской



С.Г. Кулик

Таблица 1.8

Распределение тепловой нагрузки от источников теплоснабжения муниципального образования город
Донской в 2024 году

Система теплоснабжения	Полезный отпуск от котельных, Гкал	Потери тепла в сетях ЭСО, Гкал	Отпуск тепла от котельной , Гкал	Собственные нужды котельной, Гкал	Выработка тепла, Гкал	Удельный расход топлива на отпуск тепла, кг у.т./Гкал	Расход условног о топлива, т у.т.	Расход натуральног о топлива, тыс.нм3
Котельная №1	24861,16	5050,65	29911,82	342,01	30253,83	205,95	5120,04	4176,56
Котельная №2	2978,23	786,95	3765,17	83,58	3848,76	248,51	935,67	763,25
Котельная №3	1708,37	325,19	2033,56	20,44	2053,99	247,41	503,12	410,41
Котельная №4	667,60	208,98	876,59	4,63	881,22	188,47	165,21	134,76
Котельная №5	3027,40	385,60	3412,99	21,24	3434,23	217,00	740,61	604,14
Котельная №6	1290,32	101,29	1391,61	13,49	1405,10	345,10	480,25	391,75
Котельная №7	15085,35	2193,54	17278,89	115,69	17394,57	206,76	3572,58	2914,26
Котельная №9м	5452,64	2129,64	7582,28	58,37	7640,64	174,99	1326,85	1082,35
Котельная №10	4564,63	1341,97	5906,60	57,12	5963,73	196,86	1162,76	948,50
Котельная №12	2515,21	858,15	3373,36	24,61	3397,97	244,35	824,28	672,39
Котельная №14	10224,57	1476,20	11700,77	71,96	11772,73	210,70	2465,32	2011,03
Котельная №15	9499,79	1838,82	11338,61	180,19	11518,81	182,79	2072,57	1690,66
Котельная №16	1812,31	213,68	2026,00	13,53	2039,52	184,48	373,75	304,88

Котельная №17	2660,95	246,46	2907,41	72,27	2979,68	228,08	663,13	540,93
Котельная №18	4761,02	730,16	5491,18	94,76	5585,94	226,30	1242,68	1013,69
Котельная №19	1930,33	894,71	2825,04	75,63	2900,67	257,56	727,61	593,53
Котельная №20	5385,83	1829,83	7215,66	53,29	7268,95	213,44	1540,10	1256,30
Котельная №21	2093,12	453,51	2546,63	24,88	2571,51	258,31	657,82	536,60
Котельная №25	1074,59	994,89	2069,48	29,20	2098,68	255,93	529,63	432,04
Котельная №26	16523,20	3373,41	19896,60	221,61	20118,22	182,32	3627,60	2959,13
Котельная №1с	6466,98	725,94	7192,92	48,81	7241,73	174,41	1254,54	1023,36
Котельная №2с	6022,02	1932,55	7954,57	57,47	8012,04	156,55	1245,27	1015,80
Котельная №3с	1013,30	110,94	1124,24	14,60	1138,84	216,72	243,64	198,75
Котельная №4с	4660,08	1094,73	5754,81	91,77	5846,57	184,63	1062,52	866,73
Котельная №5с	25796,33	3485,55	29281,89	198,09	29479,98	166,50	4875,33	3976,94
ВСЕГО:	162075,33	32783,34	194858,67	1989,25	196847,91	192,00	37412,86	30518,72

Таблица 1.9

Котловое оборудование, эксплуатируемое на источниках теплоснабжения муниципального образования
город Донской в 2024 году

Котельная	Марка котла	Год устано вки	Количество		Мощность Гкал/ч			КПД %
			всего	в работе зима/лето	одного	всех	расчетная	
№ 1	ДКВР-10/13	1975	5	4	7,0	35,0	12,7	
	DuoTherm-150	2018	2	1/1	0,13	0,26	0,1	
	Итого:		7	5/1		35,26	12,8	86,3
	Е1/9	1985	4	4	0,62	2,48	1,38	
№ 2	Турботерм Стандарт 250	2017	1	1/1	0,21	0,21	0,1	
	Итого:		5	5/1		2,69	1,39	87,8
№ 3	КВС-70	1995	4	3	0,7	2,8	0,89	72,4

№ 4	КВ-0,4Г «GAZDEVICE»	2011	1	1	0,34	0,34		93,4
	КВ-0,2Г «GAZDEVICE»	2011	1	1	0,17	0,17		93,1
	Итого:		2	2		0,51	0,37	93,3
№ 5	КВС-70	2001	3	3	0,7	2,1	1,45	69,8
№ 6	НР-18	2002	2	2	0,65	1,3	0,64	74,9
№ 7	КВС-70	1996	15	15	0,7	10,5	7,34	75,1
№ 9	Турботерм Оптима-2000	2020	2	1	1,72	3,44		
	Турботерм Оптима-1500	2020	1	1	1,29	1,29		
	Итого:		3	2		4,73	3,24	93,5
№ 10	ВК-21	1996	3	3	1,72	5,16	2,56	87,6
№ 12	КВС-70	1998	3	3	0,7	2,1	1,42	68,3
№ 14	КВС-70	1983	10	9	0,7	7	5,05	75,4
№ 15	Турботерм- Гарант-4000	2013	2	1	3,44	6,88		
	Турботерм- Гарант-2500	2013	1	1/1	2,15	2,15	4,56	92,3
	Итого:		3	2				
№ 16	КВС-70	1987	2	2	0,7	1,4	0,9	73,4
№ 17	КВС-70	1995	5	5/1	0,7	3,5	1,17	73,9
№ 18	КВС-70	1994- 1995	6	5/1	0,7	4,2	2,22	78,2
№ 19	КВС-70	1991	7	7/1	0,7	4,9	1,54	77,9
№ 20	КВС-70	1996	10	10	0,7	7	3,27	75,1
№ 21	КВС-70	2002	4	4	0,7	2,8	1,14	76,3
№ 25	КВС-70	1998	4	4	0,7	2,8	1,29	77,3
№ 26	ДКВР-10/13	1982	3	3	7,0	21,0		87,6
	КВГМ 1,0-115Н	2006	2	2/2	0,86	1,72		90,04
	Итого:		5	5/2		21,82	7,14	89,0
№ 1С	ВК-21	1999- 2003	3	3	1,72	5,16	3,06	87,9
№ 2С	КВЖ-2,0-115	2002- 2004	3	3	1,72	5,16		91,1
	ВК-21		1	1	1,72	1,72		
№ 3С	Вулкан VK-550	2007	3	3/1	0,55	1,65	0,39	90,2

№ 4С	Турботерм Гарант 3000	2011	2	2	2,58	5,16		92,1
	Турботерм Стандарт 800	2011	1	1	0,69	0,69		
	Турботерм Стандарт 250	2011	1	1/1	0,22	0,22		
			4	4/1		6,07	2,5	
№ 5С	ДКВР10/13	2002- 2004 (ремонт 2006- 2008)	3	3	7,0	21	12,49	83,5
Всего:			120	117/11		172,36	80,82	83,0

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования
город Донской
от 11.09.2019 № 442

Таблица 5.3

№ п/п	Наименование мероприятия	Цели реализации мероприятия	Сроки реализации мероприятий, годы							
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2022	2023-2027
Котельная №1										
1.	Реконструкция зимней котельной. Монтаж оборудования летней котельной в здании зимней котельной.	Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Модернизация котельной.								x
2.	Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования.	Модернизация котельной.								x
3.	Капитальный ремонт котельного оборудования (котел №2 ДКВР 10/13, 1 ед.)	Модернизация котельной.						x		
4.	Ремонт участка теплотрассы ТК25-ТК33 котельной № 1	Модернизация котельной.							x	
5.	Ремонт участка теплотрассы по ул. Первомайская от д. 16 до д. 4/10 котельной № 1	Модернизация котельной								x
6.	Ремонт кровли котельной № 1 (произведен в 2023 году)	Модернизация котельной								x
Котельная №2										
1.	Замена старого оборудования на новое (Котел Е 1/9 – 2ед.)	Модернизация котельной.					x			
2.	Техническое перевооружение котельной № 2 (Тульская область, г. Донской, ул. Калинина, д. 38А). Установка горячего водоснабжения. Произведено в 2017 году.	Модернизация котельной.						x		
3.	Реконструкция котельной. Присоединение нагрузок котельной №3	Модернизация котельной.								x

	Строительство участка тепловой сети от д. 4 по ул. Новая до д.5 по ул. Прилагерная мкр. Комсомольский. Подключение абонентов к системе централизованного теплоснабжения	Развитие системы теплоснабжения							x	
3.										
4.	Техническое перевооружение котельной в части замены дымовых труб (произведено в 2021 году)	Модернизация котельной							x	
Котельная №12										
1.	Реконструкция котельной. Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования.	Модернизация котельной							x	
Котельная №14										
1.	Установка водоподготовки.	Модернизация котельной.						x		
2.	Замена котельного оборудования (котлы КВС-70. В 2017 году произведен капитальный ремонт котлов № 9,10).	Модернизация котельной				x		x		
3.	Ремонт участка теплотрассы ТК5-ТК22 котельной № 14	Модернизация котельной							x	
4.	Ремонт тепловой сети котельной №14, мкр. Центральный (Атриум-ДЮСШ №1)	Модернизация котельной							x	
5.	Ремонт участка теплотрассы ТК8-ТК10а котельной № 14	Модернизация котельной							x	
6.	Ремонт участка теплотрассы ТК4а-УТ27а котельной № 14	Модернизация котельной							x	
Котельная №16										
1.	Установка электромагнитной обработки котловой воды «Рапессол-2У»	Модернизация котельной.						x		
2.	Замена котельного оборудования.	Модернизация котельной.							x	
Котельная №17										
1.	Замена котельного оборудования (котлы КВС-70, 2 ед.).	Модернизация котельной.					x		x	
2.	Установка водоподготовки.	Модернизация котельной.						x		
3	Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования (котлы КВС-70. В 2017 году произведен капитальный ремонт котла №1).	Модернизация котельной.							x	

<u>Котельная №18</u>									
1.	Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования (котлы КВС-70,1 ед.).	Модернизация котельной.					x		
<u>Котельная №19</u>									
1.	Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования (котлы КВС-70,1 ед.).	Модернизация котельной.						x	
2.	Установка водоподготовки.	Модернизация котельной.						x	
<u>Котельная №20</u>									
1.	Реконструкция котельной. Установка водоподготовки.	Модернизация котельной					x		
2.	Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования (котлы КВС-70. В 2017 году произведен капитальный ремонт котлов № 5,6).	Модернизация котельной					x		x
3.	Капитальный ремонт кровли, кровли ГРП и насосной котельной № 20 по адресу: г. Донской, мкр. Руднев, ул. Комсомольская, д.7а (произведен в 2020 году)	Модернизация котельной							x
4.	Ремонт участка теплотрассы от котельной № 20 до УТ13	Модернизация котельной							x
5.	Ремонт участка теплотрассы УТ13-ТК33 котельной № 20	Модернизация котельной							x
6.	Ремонт кирпичной дымоходной трубы котельной № 20 (произведен в 2023 году)	Модернизация котельной							x
<u>Котельная №21</u>									
1.	Установка электромагнитной обработки котловой воды «Рапессол-2У»	Модернизация котельной.						x	
2.	Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования.	Модернизация котельной.							x

<u>Котельная №25</u>								
1.	Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования.	Модернизация котельной.						x
2.	Установка электромагнитной обработки котловой воды «Рапессол-2У»	Модернизация котельной.					x	
<u>Котельная №26</u>								
1.	Капитальный ремонт котельного оборудования (котел ДКВР 10/13, 1 ед.)	Модернизация котельной.					x	
2.	Капитальный ремонт здания котельной (произведен в 2021 году)	Модернизация котельной.						x
3.	Капитальный ремонт кровли котельной № 26 (произведен в 2023 году)	Модернизация котельной.						x
<u>Котельная №1С</u>								
1.	Замена сетевых насосов.	Модернизация котельной.					x	
2.	Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования.	Модернизация котельной.						x
3.	Ремонт тепловой сети котельной № 1С в районе дома по адресу: г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 2 (произведен в 2023 году)	Модернизация котельной.						x
<u>Котельная №2С</u>								
1.	Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования.	Модернизация котельной.					x	
<u>Котельная №3С</u>								
1.	Замена сетевых насосов.	Модернизация котельной.						x

[illegible]

Котельная №9 (Котельная № 9м)												
1.	Вывод из эксплуатации котельной № 9.											х
2.	Строительство новой блочной модульной котельной №9 М мощностью 4 МВт. Ввод в эксплуатацию в 2020 году.	Модернизация системы теплоснабжения мкр. Шахтерский										х
3.	Установка электромагнитной обработки котловой воды «Рапессол-2У»	Модернизация котельной.									х	
Котельная №4												
1.	Реконструкция котельной.											х
Котельная №15												
1.	Ликвидация старой котельной № 15.	Модернизация системы теплоснабжения мкр. Центральный						х				
2.	Замена насосного оборудования	Модернизация котельной.										х
3.	Установка станции химводоподготовки исходной воды	Модернизация котельной.							х			
4.	Ремонт участка теплотрассы УТ31-ТК47-ТК-72 котельной № 15	Модернизация котельной.									х	
5.	Ремонт участка теплотрассы ТК14-ТК16-ТК-31 котельной № 15	Модернизация котельной										х
6.	Ремонт участка теплотрассы ТК26-ул. Октябрьская д. 55 котельной № 15	Модернизация котельной										х